

Приложение 2

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Производственно-складское здание с АБК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №
Сметная стоимость строительных работ 129158.053 тыс.руб.
Средства на оплату труда 14418.059 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 1288267.21 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты тр: чел.-ч, н обслужива
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Земляные работы											
1	ТЕР01-02-112-01	Срезка растительного слоя (10 000 м2)	0.5	869.61	869,61 43,14		434.81		434,81 21,57		
2	ТЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)	5	38.36	38,36 3,94		191.8		191,8 19,70		
3	ТЕР01-02-027-08	Планировка дна котлована (1000 м2 спланированной площади)	5	921,22 472,17	449,05 34,06		4606.1	2360.85	2245,25 170,30		65.67
4	ТЕР01-01-021-07	Разработка грунта при устройстве выемок под столбчатые фундаменты экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта)	0.5	4732.27	4732,27 343,24		2366.14		2366,14 171,62		
5	ТЕР01-02-055-07	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта)	0.315	1542,52 1542,52			485.89	485.89			196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (1000 м3 грунта)	0.4	767.3	767,3 78,81		306.92		306,92 31,52		
Устройство фундаментов											
7	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	1.7	47020,85 1314,00	1936,75 186,66	43770.1	79935.45	2233.8	3292,48 317,32	74409.17	163.03
8	ТЕР06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	1	56261,21 4289,35	3138,24 310,88	48833.62	56261.21	4289.35	3138,24 310,88	48833.62	535.5
9	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (анкерный болт 10 кг) (1 т)	1,72 172*0,01	1039,92 417,90	562,61 93,67	59.41	1788.66	718.79	967,69 161,11	102.18	46.33
10	СЦМ-201-9002	Конструкции стальные (т)	1.72	12031.7		12031.7	20694.52			20694.52	
11	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)	2.8	2193,94 189,10	81,84 5,51	1923	6143.03	529.48	229,15 15,43	5384.4	21.2
12	ТЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности)	1.6	6437,46 161,00	175,81 19,29	6100.65	10299.94	257.6	281,3 30,86	9761.04	20.1
13	ТЕР07-01-001-16	Укладка балок фундаментных длиной массой до 3т (100 шт. сборных конструкций)	0.4	18415,41 5286,71	10529,62 854,46	2599.08	7366.16	2114.68	4211,85 341,78	1039.63	599.4
14	СЦМ-442-6001-1036	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ С.1.415-1 ВЫП.1 ФБ6-36 (ШТ.)	40	1585.99		1585.99	63439.6			63439.6	
Колонны											
15	ТЕР09-03-002-04	Монтаж колонн (1 т конструкций)	43,73 9,7+11,75+22,28	614,25 120,68	443,19 44,80	50.38	26861.15	5277.34	19380,7 1959,10	2203.11	14
16	СЦМ-201-9002	Колонны (т)	43.73	12031.7		12031.7	526146.24			526146.24	
17	ТЕР09-03-014-03	Монтаж порталных связей по колоннам (1 т конструкций)	0.5	1431,74 519,53	702,51 51,53	209.7	715.87	259.77	351,26 25,77	104.84	63.28
18	СЦМ-201-9002	связи порталные (т)	0.5	12031.7		12031.7	6015.85			6015.85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ТЕР09-03-002-01	Монтаж колонн торцевого фахверка (1 т конструкций)	4.26	421,95 90,25	313,74 31,69	17.96	1797.51	384.47	1336,53 135,00	76.51	10.47
20	СЦМ-201-9002	Конструкции стальные (т)	4.26	12031.7		12031.7	51255.04			51255.04	
Фермы											
21	ТЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 3,0 т (1 т конструкций)	121,44 (41,34+19,38)*2	958,19 214,71	672,09 70,59	71.39	116362.59	26074.38	81618,61 8572,45	8669.6	25.53
22	ТЕР09-03-012-08	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 48 м массой: до 8,0 т (1 т конструкций)	56,64 28,32*2	1245,34 135,65	907,56 67,72	202.13	70536.06	7683.22	51404,2 3835,66	11448.64	16.13
23	СЦМ-201-9002	Фермы (т)	178,04 121,4+56,64	12031.7		12031.7	2142123.87			2142123.87	
24	ТЕР09-03-013-03	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: более 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций)	0.34	1054,94 460,66	453,27 34,93	141.01	358.68	156.62	154,11 11,88	47.95	56.11
25	СЦМ-201-9002	вертикальных связей в виде ферм (т)	0.34	12031.7		12031.7	4090.78			4090.78	
26	ТЕР09-03-014-03	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: более 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций)	2,3 2,12+0,18	1431,74 519,53	702,51 51,53	209.7	3293	1194.92	1615,77 118,52	482.31	63.28
27	СЦМ-201-9002	распорки по нижним поясам ферм (т)	2.3	12031.7		12031.7	27672.91			27672.91	
Подвесные пути											
28	ТЕР09-03-006-01	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по металлическим опорам номера балок: 24 М (100 м рельса в одну нитку)	576	7888,79 1040,87	6582,1 856,25	265.82	4543943.04	599541.12	3791289,6 493200,00	153112.32	120.75
29	СЦМ-201-0632	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные (т)	11,52 0,02*576	10227.09		10227.09	117816.08			117816.08	
Стены											
30	ТЕР07-05-007-05	Укладка ригелей массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций)	2	6261 1790,93	4018,49 389,91	451.58	12522	3581.86	8036,98 779,82	903.16	192.78
31	СЦМ-201-0228	Ригели РВ1-30, РВ2-48, РВ3-60 (т)	11	12218.64		12218.64	134405.04			134405.04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ТЕР08-02-001-02	Кладка стен кирпичных простых (1 м3 кладки)	87	612,12 41,03	36,82 3,63	534.27	53254.44	3569.61	3203,34 315,81	46481.49	5.26
33	ТЕР09-04-006-02	Монтаж стеновых панелей типа "сэндвич" (100 м2)	37,08 6*3*2,06	3865,86 896,99	2621 194,55	347.87	143346.09	33260.39	97186,68 7213,91	12899.02	105.28
34	СЦМ-101-9910	Стальной гнутый профиль (профилированный настил) 15,7кг/м2 (т)	116.43	17306.13		17306.13	2014952.72			2014952.72	
35	СЦМ-201-9360	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (т)	3.7	11344		11344	41972.8			41972.8	
Кровля											
36	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия)	50	1021,83 291,46	547,95 40,45	182.42	51091.5	14573	27397,5 2022,50	9121	35.5
37	СЦМ-101-9910	Стальной гнутый профиль Н 75 (профилированный настил) (т)	83.66	17306.13		17306.13	1447830.84			1447830.84	
38	СЦМ-101-9911	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям (т)	0.5	18127.58		18127.58	9063.79			9063.79	
39	ТЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой (100 м2 изолируемой поверхности)	46.56	2493,31 154,44	89,48 4,74	2249.39	116088.51	7190.73	4166,19 220,69	104731.59	17.51
40	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты (100 м2 утепляемого покрытия)	46.56	2299,32 406,22	150,94 13,77	1742.16	107056.34	18913.6	7027,77 641,13	81114.97	45.54
41	СЦМ-104-9100-43	Плиты минераловатные на синтетическом связующем "ROCKWOOL", марка Руф Баттс (м3)	558,72 0,12*4656	3396.03		3396.03	1897429.88			1897429.88	
42	ТЕР12-02-001-04	Устройство гидроизоляций горизонтальных поверхностей обмазочная битумная в один слой (100 м2 изоляции)	46.56	2211,91 207,46	150,71 10,58	1853.74	102986.53	9659.34	7017,06 492,60	86310.13	25.9
Окна											
43	ТЕР09-04-009-03	Монтаж оконных блоков алюминиевых с нащельниками из алюминия (1 т конструкций)		5026,65 1871,42	2966,47 190,67	188.76	120639.6	44914.08	71195,28 4576,08	4530.24	219.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	СЦМ-101-9900	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.) (т)	0.048	17230.14		17230.14	827.05			827.05	
45	СЦМ-206-9015	Конструкции оконных блоков из алюминиевых сплавов (100 м2)	24	94396		94396	2265504			2265504	
46	СЦМ-206-9016	Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов (т)	7.2	84313.35		84313.35	607056.12			607056.12	
Ворота											
47	ТЕР9-04-011-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (1 т) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2.2 Монтаж конструктивных элементов по ж/б и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1</i>	2.54	3535,13 480,49	2561,51 110,44	493.13	8979.23	1220.45	6506,24 280,52	1252.54	51.007
48	"HORMANN"	Ворота секционные фирмы "HORMANN " (шт)	4	11818.1		11818.1	47272.4			47272.4	
Полы											
49	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	9,312 46,56*0,2	47020,85 1314,00	1936,75 186,66	43770.1	437858.16	12235.97	18035,02 1738,18	407587.17	163.03
50	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия)	46.56	2407,2 300,80	166,24 25,53	1940.16	112079.23	14005.25	7740,13 1188,68	90333.85	40.43
Итого прямые затраты по смете в ценах							17625525.17	816686.56	4222328,60 528920,39	12586510.01	
Всего с учетом "Перевод в текущий уровень цен"							103638088.00	11017101.69	27149572.90 3400958.11	57016890.3453	
Накладные расходы 112% ФОТ (от 14 418 059.80)							16148226.98093				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 14 418 059.80)							9371738.87				
Итого с накладными и см. прибылью							129158053.85				
В том числе:											
Материалы							57016890.3453				
Машины и механизмы							27149572.9				
ФОТ							14418059.80				
Накладные расходы							16148226.98093				
Сметная прибыль							9371738.87				
ВСЕГО по смете							129158053.85				

уда рабочих, е занятых нием машин
всего
13
328.35
61.74

13
277.15
535.5
79.69
59.36
32.16
239.76
612.22
31.64

13
44.6
3100.36
913.6
19.08
145.54
69552
385.56

13
457.62
3903.78
1775
815.27
2120.34
1205.9
5271.6

[illegible]